

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. DUKUH MENANGGAL NO.124 – 126 SURABAYA**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500.15.18.2 / 179 / KBKR / 108.5 / SDA / II / 2025

UNTUK

INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

JENIS : INSTALASI HYDRANT

**PEMILIK : PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK
ALAMAT : DS. JABARAN, KEC. BALONGBENDO KRIAN
KAB./KOTA : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR**

PERINGATAN

Buku Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini agar disimpan dengan baik dalam pabrik atau tempat kerja dan atas permintaan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang berkewajiban dari Dinas Tenaga Kerja harus ditunjukkan atau diserahkan padanya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal	Hasil dan Syarat Pemeriksaan
	Harus diperiksa ulang paling lambat tgl :

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal	Hasil dan Syarat Pemeriksaan
	Harus diperiksa ulang paling lambat tgl :



L A P O R A N

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

INSTALASI HYDRANT

Lokasi : Gedung A, PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Desa. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo

DIBUAT OLEH:

PT ADIKA ATMAJA TEKNIK

Sukomanunggal Jaya 6/22 Surabaya 60188 Telp. 031-7315842 Fax. 031-7310906 E-mail: info@adikajaya.com

www.adikajaya.com

DAFTAR ISI


- I. DAFTAR ISI
- II. SERTIFIKAT PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PT ADIKA ATMAJA TEKNIK
- III. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
 - A. DATA UMUM
 - B. SPESIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT
 - C. HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA
 - D. HASIL PERCOBAAN OPERASIONAL HYDRANT
 - E. TEMUAN-TEMUAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. LAMPIRAN
 - PLAT NAMA DAN TANDA PENGENAL
 - DAILY REPORT
- VI. KELENGKAPAN DATA

SERTIFIKAT
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

NO. SERTIFIKAT : 0173/13/SER-SPK/AAT-MSJ/II/2025
NAMA GEDUNG / BANGUNAN : Gedung A, PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
PEMILIK : PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
ALAMAT : Desa. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
JENIS SARANA : Instalasi Hydrant
TYPE / MODEL : Pipa Basah
JUMLAH PILLAR HYDRANT : -
JUMLAH OUTDOOR HYDRANT BOX : 5 buah
JUMLAH INDOOR HYDRANT BOX : 14 Buah
TEKANAN STAND BY : 8,5 Kg/cm²
TAHUN PEMASANGAN : -
TANGGAL PEMERIKSAAN : 27 Februari 2025
TANGGAL PENGUJIAN : 27 Februari 2025
TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA : 27 Februari 2026
REFERENSI DAN PEDOMAN PEMERIKSAAN :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Instruksi Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor INS-11/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.
3. SOP No. Doc. 009.5-SOP-AAT-002 Pemeriksaan dan Pengujian Hydrant System PT Adika Atmaja Teknik
4. SNI 03-1735-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung.

Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Instalasi Hydrant tersebut memenuhi syarat untuk dioperasikan dengan memperhatikan saran-saran yang diberikan.

Surabaya, 28 Februari 2025
PT ADIKA ATMAJA TEKNIK



PT ADIKA ATMAJA TEKNIK

Sony Qurniawan, S.Sos.
Direktur Utama

III. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Nomor : 0173/10/INS-SPK/AAT-MSJ/II/2025

DATA UMUM

NAMA GEDUNG / BANGUNAN	: Gedung A, PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
ALAMAT	: Desa. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
PENGUNAAN BANGUNAN	: Manufaktur Non Woven
PEMILIK	: PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
PENGELOLA	: PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
NAMA PENGURUS	: Yohanes Bayu (HRGA Head)
TAHUN PEMASANGAN	:
TAHUN DIGUNAKAN	:

DATA BANGUNAN

LUAS LAHAN	: 45.400 m ²
LUAS BANGUNAN	: 9.936 m ²
KONSTRUKSI BANGUNAN	
- STRUKTUR UTAMA	: Kayu / Beton / Baja
- STRUKTUR LANTAI	: Tegel / Teraso / Keramik / Marmer / Beton Cor
- DINDING LUAR	: Kayu / Batu Alam / Batu Merah / Batu Kapur / Batako / Bata Hebel (Celcon) / Beton
- DINDING DALAM (PENYEKAT)	: Kayu / Batu Alam / Batu Merah / Batu Kapur / Batako / Bata Hebel (Celcon) / Beton / Calciboard
- RANGKA PLAPOND	: Kayu / Aluminium / Besi Hollo
- PENUTUP PLAPOND	: Tripleks / Eternit (Asbes) / Serat (Fiber) / Gypsum Board / Akustik Board
- RANGKA ATAP	: Kayu / Beton / Baja Ringan
- PENUTUP ATAP	: Kayu / Genteng / Seng / Beton / Kaca
TINGGI BANGUNAN	: -
JUMLAH LANTAI	: 3 Lantai
JUMLAH LUAS LANTAI	: 144 m X 69 m
DIBANGUN TAHUN	: -
PERLENGKAPAN PROTEKSI KEBAKARAN	
(-)	Alat pemadam api ringan
(-)	Instalasi alarm kebakaran
(-)	Instalasi Springkler
(✓)	Instalasi Hydrant
(-)	Sarana Evakuasi

Catatan :

A. SPESIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT

No.	Perihal	Spesifikasi	Status	Keterangan
1.	Sumber air baku	Air tanah	Baik	
2.	Ground Reservoir	Tandon cor 5 X 7	Baik	
3.	Tangki Grafitasi	-	-	N/A
4.	Siamese Connection	1 buah	Baik	
5.	Pompa Pacu (Jockey Pump)	Q : 5,8 M ³ /H H : 115/150 Meter Start auto: 6 Kg/Cm ² Stop auto : 8 Kg/Cm ²	Baik	-Merk : Grundfos -Type : CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE -Model : A96513381 -kW : 4
6.	Pompa Utama	Q : 150 M ³ /H H : - Meter Start auto: 4 Kg/Cm ² Stop manual : 8 Kg/Cm ²	Baik	-Merk : Toshiba pump -kW : 7,5 -Rpm : 2900
7.	Pompa Cadangan (Diesel Pump)	Q : - Liter/Menit H : - Meter Start auto: 3,5 Kg/Cm ² Stop Manual : - Kg/Cm ²	-	-Merk : - -kW : 125 -Rpm : 2900
8.	Priming tank	Kap. : 100 liter	Baik	-
9.	Bejana angin	Kap. : 500 liter P. kerja : 11 Kg/Cm ² P. uji : 12 Kg/Cm ²	Baik	-Pabrik pembuat : Ikanindo
10.	Pressure Relief Valve	-	Baik	
11.	Test Valve	-	Baik	
12.	Indikator Listrik Terbuka	Pilot lamp u/panel otomatis	Baik	
13.	Alarm Gong	-	-	
14.	Pipa Hisap	6 Inch	Baik	
15.	Pipa Penyalur Utama	4 Inch	Baik	
16.	Pipa Tegak	6 Inch	Baik	
17.	Outdoor Hydrant Box	5 Buah	Baik	
18.	Indoor Hydrant Box	14 Buah	Baik	
19.	Hose Rell	Rubber hose	Baik	

B. HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa Pacu	Auto 6 kg/cm ²	Auto 8 kg/cm ²	-
2.	Pompa Utama	Auto 4 kg/cm ²	Manual 8 kg/cm ²	PRV buka ± 9 kg/cm ²
3.	Pompa Cadangan	Auto 3 Kg/cm ²	Manual	PRV buka ± 8 kg/cm ²

C. HASIL PERCOBAAN OPERASIONAL HYDRANT

No.	Percobaan	Tekanan	Status	Keterangan
1.	Tekanan Stand by	8,5 Kg/cm ²	Baik	Pengujian menggunakan PITOT GAUGE alat ukur kekuatan tekanan yang diaplikasikan langsung kesemburan air pada ujung nozzle hydrant box
2.	1 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	
3.	2 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	
4.	3 titik hydrant box	- Kg/cm ²	-	

D. TEMUAN DAN SARAN

No.	Kondisi / Temuan	Saran
1.	-	-
2.	-	-

Surabaya, 28 Februari 2025

PT ADIKA ATMAJA TEKNIK

Farid Nur Hamzah
Inspector

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian Instalasi Hydrant :

- Nama Gedung/. Bangunan : Gedung A, PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
- Alamat : Desa. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
- Pemilik : PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

KESIMPULAN

1. Dilakukan pemeriksaan visual pada sistem pompa Hydrant, pipa penyalur dan outdoor hydrant box kondisi baik.
2. Terhadap instalasi hydrant harus dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala meliputi :
 - Pemeriksaan selang dan nozzle hydrant.
 - Memeriksa fungsi dari safety valve.
 - Memeriksa dan menjalankan fungsi kerja pompa utama.
 - Kondisi hydrant valve periksa ada kebocoran atau tidak.
 - Pemeriksaan seal nozzle hydrant.
3. Dilakukan percobaan unit pompa dengan hasil :

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa Pacu	Auto 6 kg/cm ²	Auto 8 kg/cm ²	-
2.	Pompa Utama	Auto 4 kg/cm ²	Manual 8 kg/cm ²	PRV buka ± 9 kg/cm ²
3.	Pompa Cadangan	Auto 3 Kg/cm ²	Manual	PRV buka ± 8 kg/cm ²

4. Secara umum disimpulkan bahwa, Instalasi Hydrant yang terpasang di Gedung A PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk memenuhi syarat untuk dioperasikan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan.

SARAN

- Nyalakan pompa diesel secara berkala/ 7 hari sekali pada kecepatan idle selama $\pm$ 15 menit supaya sel Battery tidak cepat rusak dan performa pada pompa diesel tetap terjaga dengan baik.
- Lakukan kontrol/ monitoring Instalasi Hydrant selalu dalam keadaan siap/ standby supaya dapat bekerja/ berfungsi dengan baik ketika terjadi keadaan darurat/ kebakaran.
- Instalasi Hydrant mengadopsi sistem pipa basah sehingga rentan akan kebocoran pada seal pompa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap komponen-komponen instalasi pompa.
- Pastikan sistem instalasi pompa hydrant dalam keadaan siap untuk beroperasi secara automatic setiap saat.
- Kondisi lokasi hydrant box harus bisa dilihat dengan jelas (tidak tertutup benda yang bisa menghalangi posisi hydrant box).
- Persiapkan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya selambat-lambatnya pada 27 Februari 2026.

TANDA UJI YANG DIBERIKAN	Surabaya, 28 Februari 2025
	Diperiksa oleh : PT ADIKA ATMAJA TEKNIK Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran  IMAM ANZHORI SKP No : 5/19134/AS.01.04/X/2024
	Direview oleh : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran  SAPTO SUSENO, ST, MM NIP. 19670707 199303 1 009

LAMPIRAN

PLAT NAMA DAN TANDA PENGENAL

Motor Pompa Pacu (Jockey Pump)



Pompa Utama (Electric Pump)



Pompa Cadangan (Diesel Pump)



DOKUMENTASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Tanggal : 27 Februari 2025

Jenis : Instalasi Hydrant

Lokasi : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Pemilik : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk



Pemeriksaan visual pada sistem instalasi pompa hydrant



Pemeriksaan visual pada pompa pacu dan pompa utama



Pemeriksaan visual pada pipa penyalur

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Tanggal : 27 Februari 2025

Jenis : Instalasi Hydrant

Lokasi : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Pemilik : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk



Pemeriksaan visual pada outdoor hydrant box



Pemeriksaan visual pada outdoor hydrant box



Pemeriksaan visual pada indoor hydrant box

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Tanggal : 27 Februari 2025

Jenis : Instalasi Hydrant

Lokasi : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Pemilik : Gedung A
PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk



Pemeriksaan visual pada siameese connection



Percobaan operasional Hydrant



Percobaan operasional Hydrant



PT ADIKA ATMAJA TEKNIK
TECHNICAL ENGINEERING, INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES
Website : www.adikajaya.co.id

DAILY INSPECTION REPORT

Tanggal Pemeriksaan : 27 Februari 2025

Instalasi : Instalasi Hydrant

Pemilik : PT MULTI SPUNINDO JAYATbk

Lokasi : Gedung A

No.	Pictures	Descriptions	Findings	Recommendations	Follow-Up	HC*
1.		Pemeriksaan visual pada sistem pompa hydrant : - Pompa pacu (Jockey pump) - Pompa utama (Electric pump) - Diesel Pump (Pompa cadangan) - Pipa hisap, valve dan pressure gauge - Bejana tekan - Pressure switch - Pressure relief valve				
2.		Pemeriksaan visual pada Outdoor hydrant box : - Kunci box - Nozzle - Hydrant valve - Rubber hose - Pressure gauge - Rak - Cat	Kondisi baik berfungsi dengan normal	-	-	-

No.	Pictures	Descriptions	Findings	Recommendations	Follow-Up	HC*																				
3.	 	Pemeriksaan visual pada Indoor hydrant box : - Kunci box - Nozzle - Hydrant valve - Rubber hose - Rak - Cat	Kondisi baik berfungsi dengan normal	-	-	-																				
4.	 	Pengujian operasioanal pompa: <table><tr><th>Pompa</th><th>Start</th><th>Stop</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Pompa pacu</td><td>Auto 6 kg/cm²</td><td>Auto 8 kg/cm²</td><td>-</td></tr><tr><td>Pompa utama</td><td>Auto 4 kg/cm²</td><td>Manual 8 kg/cm²</td><td>PRV buka ±9 kg/cm²</td></tr><tr><td>Pompa cadangan</td><td>Auto 3 Kg/cm²</td><td>Manual</td><td>PRV buka ±8 kg/cm²</td></tr></table>					Pompa	Start	Stop	Keterangan	Pompa pacu	Auto 6 kg/cm ²	Auto 8 kg/cm ²	-	Pompa utama	Auto 4 kg/cm ²	Manual 8 kg/cm ²	PRV buka ±9 kg/cm ²	Pompa cadangan	Auto 3 Kg/cm ²	Manual	PRV buka ±8 kg/cm ²				
Pompa	Start	Stop	Keterangan																							
Pompa pacu	Auto 6 kg/cm ²	Auto 8 kg/cm ²	-																							
Pompa utama	Auto 4 kg/cm ²	Manual 8 kg/cm ²	PRV buka ±9 kg/cm ²																							
Pompa cadangan	Auto 3 Kg/cm ²	Manual	PRV buka ±8 kg/cm ²																							
5.	  	Pengujian operasioanal instalasi hydrant kebakaran: <table><tr><th>No.</th><th>Percobaan</th><th>Tekanan</th><th>Status</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tekanan Stand by</td><td>8,5 Kg/cm²</td><td>Baik</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>1 titik hydrant box</td><td>8 Kg/cm²</td><td>Baik</td><td>Hydrant box terdekat</td></tr><tr><td>3.</td><td>2 titik hydrant box</td><td>8 Kg/cm²</td><td>Baik</td><td>Hydrant box terjauh</td></tr></table> ➤ Hasil pengujian operasioanal Hydrant menunjukkan nilai baik (lebih dari 4,5 kg/cm²)					No.	Percobaan	Tekanan	Status	Keterangan	1.	Tekanan Stand by	8,5 Kg/cm ²	Baik		2.	1 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	Hydrant box terdekat	3.	2 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	Hydrant box terjauh
No.	Percobaan	Tekanan	Status	Keterangan																						
1.	Tekanan Stand by	8,5 Kg/cm ²	Baik																							
2.	1 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	Hydrant box terdekat																						
3.	2 titik hydrant box	8 Kg/cm ²	Baik	Hydrant box terjauh																						

No.	Pictures	Descriptions	Findings	Recommendations	Follow-Up	HC*
6.		Pemeriksaan visual pada siameese connection (sambungan pemadam kebakaran)	-	-	-	-

Keterangan :

HC * (Hazard Classification)

- A : a condition or practice likely to cause permanent disability, loss of life or body part, and/ or extensive loss of structure, equipment or material
 B : a condition or practice likely to cause serious injury or illness, resulting in temporary disability or property damage that is disruptive but not extensive
 C : a condition or practice likely to cause minor, non-disabling injury or illness, or non-disruptive property damage

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada Instalasi Hydrant tersebut memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memperhatikan dan segera menindaklanjuti saran-saran yang diberikan.

Sidoarjo, 27 Februari 2025

Dilakukan oleh

PT ADIKA ATMAJA TEKNIK



Farid Nur Hamzah
Inspector

Mengetahui :

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ G8 /AS.01.02/VI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT ADIKA ATMAJA TEKNIK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT ADIKA ATMAJA TEKNIK Nomor : 08/09/SPSKP-AAT/III/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5/8305/AS.02.01/VIII/2021 a.n Iswantoro;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220209120781;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 15030177;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60188.20240517.0002, tanggal 17 Mei 2024;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 66.481.092.6-604.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT ADIKA ATMAJA TEKNIK
Alamat : Jl. Sukomanunggal Jaya VI/22, Surabaya, Jawa Timur
Penanggung Jawab : Sony Qurniawan, S.Sos.
Tenaga Ahli : Iswantoro
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2024

B. D. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Hery Sutanto, S.T., M.M.
19710922 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 19134 / AS.01.04 / X / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **IMAM ANZHORI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT ADIKA ATMAJA TEKNIK Nomor 078/ESA-SPS/IX/2024 tanggal 06 September 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/19/AS.01.04/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:

Nama : **IMAM ANZHORI**
Tempat, Tanggal Lahir : **SIDOARJO, 25-04-1990**
Perusahaan : **PT ADIKA ATMAJA TEKNIK**
Alamat : **JL. SUKOMANUNGGAL JAYA 6/22 SURABAYA**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Putraji, S.H., M.A.

NIP. 19660312 198603 1 003

